
NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja rowu przy Ujęciu Wody
ADRES INWESTYCJI : Radziemice
INWESTOR : Urząd Gminy Radziemice
ADRES INWESTORA : 32-107 Radziemice, Radziemice 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jolanta Szaleniec
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2021 r

PRZEDMIAR


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2021 r

Data zatwierdzenia


inż. Jolanta Szaleniec
Lprowienia Budowlane Nr 59/99
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
32-100 Proszowice, Kowala 2
tel. 012 386-14-06



Zastępca Wójta

Piotr Lakomy

GMINA RADZIEMICE
32-107 Radziemice
NIP 6821762292
Regon 351556027



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem	rg		
	5		rg	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR-W 10 2101-01	Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna do 7 m 113.5*2/1000	km		
			km	0.227	
				RAZEM	0.227
3	KNNR 1 0405-02 analogia	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika- grunt kat. gr. III 113.5*1.0*2/1000	ha		
			ha	0.227	
				RAZEM	0.227
4	KNNR-W 10 2111-05 analogia	Umacnianie skarp wykopów i nasypów -ziemią - transport technologiczny 113.5*1.2*2	m ²		
			m ²	272.400	
				RAZEM	272.400
5	KNNR 1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II 113.5*1.2*0.65*2	m ³		
			m ³	177.060	
				RAZEM	177.060
6	KNNR-W 10 2111-01	Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - transport technologiczny 113.5*1.5*2	m ²		
			m ²	340.500	
				RAZEM	340.500
7	KNR 9-11 0401-02	Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym 113.5*1.5*2	m ²		
			m ²	340.500	
				RAZEM	340.500
8	KNNR-W 10 2111-04	Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. ponad 1,0 m ² - transport technologiczny 113.5*0.9*2	m ²		
			m ²	204.300	
				RAZEM	204.300
9	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 113.5*0.9*2	m ²		
			m ²	204.300	
				RAZEM	204.300
10	KNR 2-11 0413-06 analogia	Wykonanie warstwy z kamienia naturalnego gr.16-32mm (otaczak) 113.5*1.2*0.15	m ³		
			m ³	20.430	
				RAZEM	20.430
11	KNNR 1 0406-01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II 113.5*1.0*0.5*2	m ³		
			m ³	113.500	
				RAZEM	113.500
12	KNNR 11 0207-05 analogia	Zbiornik filtracyjny - uzupełnienie kamienia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000