

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b> <b>45233140-2 Roboty drogowe</b> <b>45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b> <b>Remont placu przy budynku nr 25 w m. Błogocice</b>			
1	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm	m2	55,00	
1.2	Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce piaskowej, gr. ELEMENTÓW 20 cm	m	7,00	
1.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowładowczymi na 1 km koparki o poj. łyżki 0.40 m3 - kat. gruntu I-III	m3	30,00	
1.4	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na placie składowe, frezowanie na głębokości 8 cm, samochód 5,0-10,0 t	m2	100,00	
2	<b>Remont Nawierzchni</b>			
2.1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV	m2	2 546,40	
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	100,00	
2.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	210,00	
2.4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	19,00	
2.5	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 20x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	19,00	
2.6	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	70,00	
2.7	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	210,00	