

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Droga gminna Smoniwice dz. nr 580 km 0+000 - 0+135**  
Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**  
**45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych**  
**45233140-2 Roboty drogowe**  
**45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
Adres obiektu budowlanego: **Dz. nr ewid.580 obrębSmoniwice, gmina Radziemice , powiat proszowicki**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-11-14**  
Nazwa obiektu lub robót: **Droga gminna Smoniwice dz. nr 580 km 0+000 - 0+135**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Inżynierska Road, ul. Leśna 20/3, 32-100 Proszowice**

Data opracowania:  
2023-11-14

Autor opracowania:  
Paweł Krzek, Projektant

.....

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Roboty przygotowawcze</b>
1.1	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gr. ścinania 10 cm
1.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi na 1 km koparki o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> - kat. gruntu I-III
2	<b>Nawierzchnia</b>
2.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm
2.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.5`cm, przy wydajności rozkładarki 200`t/dzień
3	<b>Roboty wykończeniowe</b>
3.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm (wykonanie poboczy)
3.2	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 8-11`mm, ilość kruszywa 13,0`dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , samochód 5-10`t (1)

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Droga gminna Smoniwice dz. nr 580 km 0+000 - 0+135</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNKRB 6 1301/5	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gr. ścinania 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*0,5*2	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2
1.2	KNKRB 1 202/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi na 1 km koparki o poj. łyżki 0.25 m3 - kat. gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(135*0,5*0,1*2)+30	43,50	
		RAZEM:	43,50	m3
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNNR 6 113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*3,5	472,50	
		RAZEM:	472,50	m2
2.2	AT 3 302/3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścierna gr.5`cm, przy wydajności rozkładarki 200`t/dzień		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(135*3,0)+25	430,00	
		RAZEM:	430,00	m2
3	Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
3.1	KSNR 6 113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm (wykonanie poboczy)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*0,5*2	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2
3.2	KNNRS 6 1002/3 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 8-11`mm, ilość kruszywa 13,0`dm3/m2, samochód 5-10`t (1)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*0,5*2	135,00	
		RAZEM:	135,00	m2