

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku OSP Kowary
ADRES INWESTYCJI : Kowary; Gm. Radziemice
INWESTOR : Gmina Radziemice
ADRES INWESTORA : Radziemice 74; 32-107 Radziemice
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowo - wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Kaczowice					
1		OSP Kowary			
1.1		Remont łazienek wraz z instalacjami			
d.1.1	1 KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków oraz płytek ściennych (ściany i sufity), wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 3*((2*2,24+2*1,5)-0,7*2,05)+3*((2*2,24+2*1,74)-0,7*2,05)+1,5*2,24+1,74*2,24	m ² m ²	44,968	
				RAZEM	44,968
d.1.1	2 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej z płytkami ceramicznymi 2,25*1,5+1,74*2,25	m ² m ²	7,290	
				RAZEM	7,290
d.1.1	3 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	4 ZKNR C-2 0513-01	Demontaż płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na blatach i parapetach metodą zwykłą 0,8*0,15*2	m ² m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
d.1.1	5 KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za pomocą - warstwa gr. 1 cm 0,4*(3*((2*2,24+2*1,5)-0,7*2,05)+3*((2*2,24+2*1,74)-0,7*2,05)+1,5*2,24+1,74*2,24)	m ² m ²	17,987	
				RAZEM	17,987
d.1.1	6 KNR 9-20 0101-01	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1.1	7 KNR-W 2-18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
d.1.1	8 KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	9 KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	10 S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1.1	11 KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	12 KNR 2-15/ 0202-01 analogia	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - Zestaw podtynkowy 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	13 KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	14 KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	15 KNR AT-12 0102-04	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02 - zabudowa zestawów podtynkowych 2*2*2	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
d.1.1	16 KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,2*2,05*2	m ² m ²	0,820	
				RAZEM	0,820
d.1.1	17 KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,9*2,05*2	m ² m ²	3,690	
				RAZEM	3,690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2,25*1,5+1,74*2,25	m ² m ²	7,290	
				RAZEM	7,290
19 d.1.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3*((2*2,24+2*1,5)-0,7*2,05)+3*((2*2,24+2*1,74)-0,7*2,05)+1,5*2,24+1,74*2,24	m ² m ²	44,968	
				RAZEM	44,968
20 d.1.1	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm 2,25*1,5+1,74*2,25	m ² m ²	7,290	
				RAZEM	7,290
21 d.1.1	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 3*((2*2,24+2*1,5)-0,7*2,05)+3*((2*2,24+2*1,74)-0,7*2,05)+1,5*2,24+1,74*2,24	m ² m ²	44,968	
				RAZEM	44,968
22 d.1.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity 2,25*1,5+1,74*2,25	m ² m ²	7,290	
				RAZEM	7,290
23 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 2,25*1,5+1,74*2,25	m ² m ²	7,290	
				RAZEM	7,290
24 d.1.1	KNR AT-22 0106-01	Dodatek za czyszczenie płytek 2,25*1,5+1,74*2,25+3*((2*2,24+2*1,5)-0,7*2,05)+3*((2*2,24+2*1,74)-0,7*2,05)+1,5*2,24+1,74*2,24	m ² m ²	52,258	
				RAZEM	52,258
25 d.1.1	KNR 0-38 0103-02	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.1	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o g 4 cm i szer. do 30 cm 0,8*2	m m	1,600	
				RAZEM	1,600
1.2		Remont zaplecza socjalnego			
27 d.1.2	KNR AT-27 0101-10	Skucie głuchych tynków oraz płytek ściennych (ściany i sufity), wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 1,5*(2*4,47+2*3,35)-2*0,8*1,5-1,45*0,75+0,4*1,25*(2*4,47+2*3,35)+4,47*3,35	m ² m ²	42,767	
				RAZEM	42,767
28 d.1.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej z płytkami ceramicznymi 4,47*3,35	m ² m ²	14,975	
				RAZEM	14,975
29 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	TZKBNK XIII -61	Rozbiórka pieca z kafłami kwadratowymi z odzyskiem zdanych kafli 60	szt.kafli szt.kafli	60,000	
				RAZEM	60,000
32 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,8*2,05*0,25	m ³ m ³	0,410	
				RAZEM	0,410
33 d.1.2	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża z prawą - warstwa gr. 1 cm 0,4*(3*((2*2,24+2*1,5)-0,7*2,05)+3*((2*2,24+2*1,74)-0,7*2,05)+1,5*2,24+1,74*2,24)	m ² m ²	17,987	
				RAZEM	17,987
34 d.1.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt. 2	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1.2	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach	m 10	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.1.2	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt. 2	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1.2	KNR 0-31 0106-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zmywarek do naczyń	szt. 1	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.2	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt. 1	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt. 1	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ² 0,9*2,05	1,845	
				RAZEM	1,845
42 d.1.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ² 4,47*3,35	14,975	
				RAZEM	14,975
43 d.1.2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ² 2*(2*4,47+2*3,35)-0,9*2-1,45*1,45	27,378	
				RAZEM	27,378
44 d.1.2	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m ² 4,47*3,35	14,975	
				RAZEM	14,975
45 d.1.2	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ² 2*(2*4,47+2*3,35)-0,9*2-1,45*1,45	27,378	
				RAZEM	27,378
46 d.1.2	KNR 9-23 0102-03	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	m ² 0,4*1,25*(2*4,47+2*3,35)+4,47*3,35	22,795	
				RAZEM	22,795
47 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ² 1,25*(2*4,47+2*3,35)+4,47*3,35	34,525	
				RAZEM	34,525
48 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ² 1,25*(2*4,47+2*3,35)+4,47*3,35	34,525	
				RAZEM	34,525
49 d.1.2	KNR AT-22 0106-01	Dodatek za czyszczenie płytek	m ² 2*(2*4,47+2*3,35)-0,9*2-1,45*1,45+4,47*3,35	42,352	
				RAZEM	42,352
50 d.1.2	KNR 0-38 0103-02	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie	szt. 1	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.2	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gm 4 cm i szer. do 30 cm	m 1,45	1,450	
				RAZEM	1,450
1.3		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku			
52 d.1.3	KNNR 9 0804-07	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w budynkach i budowlach	m 500	500,000	
				RAZEM	500,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.3	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły 500	m m	500,000	
				RAZEM	500,000
54 d.1.3	KNR AT-16 0106-02 analogia	Demontaż skrzynki licznikowej z pomieszczenia 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.3	ZKNR C-2 0811-02	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm - otwór po skrzynce licznikowej 8	dm ³ dm ³	8,000	
				RAZEM	8,000
56 d.1.3	KNR AT-16 0106-02	Montaż skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniem na kablach płaskich 5x10 mm ² - skrzynka licznikowa na elewacji budynku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.3	KNR AT-16 0106-02	Montaż skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniem na kablach płaskich 5x10 mm ² - tablice piętrowe+tablica OSP 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwpożarowy 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.3	KNR AT-15 0104-01	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 8 mm 500	m m	500,000	
				RAZEM	500,000
60 d.1.3	KNR-W 2-25 0618-01	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na uprzednio zamontowanych konstrukcjach - budowa 250	m m	250,000	
				RAZEM	250,000
61 d.1.3	KNR-W 2-25 0618-01	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na uprzednio zamontowanych konstrukcjach - budowa 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
62 d.1.3	KNR-W 2-25 0618-01	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na uprzednio zamontowanych konstrukcjach - budowa 250	m m	250,000	
				RAZEM	250,000
63 d.1.3	KNR AT-15 0108-02	Montaż gniazd podtynkowych 37	szt. szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
64 d.1.3	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
65 d.1.3	KNR 2-25 0627-06	Oprawy oświetleniowe na podłożu ceglany - rozebranie 43	kpl. kpl.	43,000	
				RAZEM	43,000
66 d.1.3	KNR 2-25 0627-04	Oprawy oświetleniowe na podłożu ceglany - budowa 43	kpl. kpl.	43,000	
				RAZEM	43,000
1.4		Korytarz			
67 d.1.4	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1,72*8,6	m ² m ²	14,792	
				RAZEM	14,792
68 d.1.4	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm 1,72*8,6	m ² m ²	14,792	
				RAZEM	14,792
69 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.1.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,53*2,05	m ² m ²	3,137	
				RAZEM	3,137

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 2*0,9*2,05+1,53*2,05	m ² m ²	6,827	
				RAZEM	6,827
72 d.1.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2*8,6+2*1,72)*2,75-(3*0,9*2,05+1,53*2,05)-1,20*2,75-1,45*1,45	m ² m ²	42,686	
				RAZEM	42,686
73 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2*8,6+2*1,72)*2,75-(3*0,9*2,05+1,53*2,05)-1,20*2,75-1,45*1,45	m ² m ²	42,686	
				RAZEM	42,686