

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Przemęczany Gmina Radziemice  
(3 szt.) (odcinek Vibrobet - Przemęczany 18)  
NAZWA INWESTORA: Gmina Radziemice  
ADRES INWESTORA: Radziemice 74; 32-107 Radziemice  
DATA OPRACOWANIA: 03.04.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
03.04.2025

Data zatwierdzenia

## Wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Przemęczany (3 szt oparw)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Przemęczany (3 szt oparw)</b>					
1		<b>Wydzielone oświetlenie uliczne</b>			
1 d.1	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m3		
		0,7 * 0,3 * (145,9 + 36,3 - 2 * 7)	m3	35,32	
				RAZEM	35,32
2 d.1	KNNR 11 0403-02	Przewierty ręczne dł. do 7 m rurami o śr. nominalnej 100 mm w gruntach kat. III-IV	m		
		2 * 7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		0,1 * 0,3 * (145,9 + 36,3 - 2 * 7)	m	5,05	
				RAZEM	5,05
4 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych	m		
		145,9 + 36,3	m	182,20	
				RAZEM	182,20
5 d.1	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3		
		0,7 * 0,3 * (145,9 + 36,3 - 2 * 7)	m3	35,32	
				RAZEM	35,32
6 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		3 * 4	m	12,00	
				RAZEM	12,00
7 d.1	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
		3 * 4	m	12,00	
				RAZEM	12,00
8 d.1	KNR 5-08 0617-04	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9 d.1	E-0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izola- cji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		3	kpl.p rzew	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.1	KNNR 5 0726-01	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6,00	

## Wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Przemęczany (3 szt oparw)

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
14 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2		<b>Obsługa geodezyjna</b>			
16 d.2		Geodezja	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Wydzielone oświetlenie uliczne		2
2 Obsługa geodezyjna		3
Spis treści		4